ALKO
OBRAS Y REFORMAS

COMPLEMENTO DE LA GUÍA

# Checklist para planificar una reforma

Acompaña a la guía «Cómo planificar una reforma integral». Marca cada punto antes de pedir presupuestos y de empezar la obra. Es un documento orientativo: adáptalo a tu proyecto.

## 1. Antes de empezar

- [ ] Tengo definido cómo voy a usar cada estancia y cuáles son mis prioridades.
- [ ] Tengo claro el presupuesto máximo y un margen para imprevistos.
- [ ] He fijado la fecha límite y sé si necesito vivir o trabajar en el espacio durante la obra.
- [ ] Reúno referencias (imágenes, materiales, ejemplos) para explicar lo que busco.

## 2. Documentación y permisos

- [ ] Dispongo de planos y mediciones actualizados del espacio.
- [ ] He comprobado si la obra necesita licencia o comunicación al ayuntamiento.
- [ ] He consultado los estatutos y las normas de la comunidad (horarios de obra, accesos, ascensor).
- [ ] He avisado a los vecinos de la fecha de inicio.

## 3. Alcance del proyecto

- [ ] Tengo la lista de partidas: demolición, albañilería, instalaciones, carpintería y acabados.
- [ ] He decidido qué instalaciones se renuevan: electricidad, fontanería, climatización y datos.
- [ ] He definido el aislamiento térmico y acústico.
- [ ] He revisado la distribución, los puntos de luz, las tomas y los mecanismos.

## 4. Materiales y compras críticas

- [ ] He identificado los elementos con plazo de fabricación largo: carpinterías, piedra, climatización y cocina.
- [ ] He validado las muestras con la luz real del espacio.
- [ ] Tengo anotados marca, modelo y referencia de cada material.
- [ ] Las compras críticas están cerradas antes de empezar la obra.

## 5. Presupuestos y contratación

- [ ] He pedido los presupuestos con las mismas mediciones y calidades.
- [ ] He comprobado qué queda fuera: licencias y tasas, gestión de residuos, ayudas de albañilería y limpieza final.
- [ ] El calendario de pagos está vinculado a hitos verificables de obra, no a fechas.
- [ ] Alcance, plazo, calidades y garantías están por escrito.

## 6. Durante la obra

- [ ] Hay un único interlocutor para dudas y cambios.
- [ ] Hay visitas de control y un acta en cada hito.
- [ ] Cualquier cambio de alcance se valora y se aprueba por escrito antes de ejecutarse.

## 7. Entrega

- [ ] Hemos hecho una revisión conjunta de acabados y un listado de remates.
- [ ] Se han probado las instalaciones: agua, electricidad y climatización.
- [ ] Tengo la documentación final: planos, manuales, certificados y garantías.
- [ ] La limpieza final y la retirada de residuos están hechas.